



Drzwi Techniczne o podwyższonej
odporności, kolor biały 90cm
panel dolny wentylacyjny wzmocniony
na dwie strony
klamka z szyldem





Wzmocnienie ścianki pod montaż
wieszaka zasłony prysznicowej



Specyfikacja techniczna wyposażenia

Umywalka dla
niepełnosprawnych



Miska ustępowa lejowa
dla niepełnosprawnych

Siedzisko prysznicow
uchylne bez oparcia



Wieszak zasłony prysznicowej
szer. 90cm

Kosz na śmieci
przykręcony do ściany
na wysokości H=65cm



Poręcz kątowa
30 x 60 cm

Poręcz WC
ścienna łukowa
uchylna 85 cm



stelaż do WC

Przycisk spłukujący, biały

Uwagi:
1. Poręcze dla osób niepełnosprawnych montować na wysokości 85cm. Wszystkie poręcze o strukturze falistej.
2. Wspomagana wentylacja wyciagowa załączana razem z oświetleniem z opóźnieniem czasowym.
3. Umywalka o górnej krawędzi umywalki na wysokości 80cm oraz wolnąprzestrzeniąpod umywalką(możliwośćpodjechania na wózku i siedzenia, niezbędna wysokośćdla kolan 67cm).
4. Wc o wysokości siedzenia 48cm
5. Uchwyty składane po obu stronach wc wysokości 85cm i odległości między nimi 70cm

PRO INVEST	PRO-INVEST Sp. z o. o. 80-419 Gdańsk, ul. Dubois 93 tel: +58 344 51 43			
PROJEKT:	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO NA POTRZEBY SANITARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
LOKALIZACJA:	Tczew ul. 1 Maja 2			
RYSUNEK:	RZUT ŁĄZIENKI III MONTAŻ URZĄDZEŃ			SKALA 1:50
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	BRANŻA / FAZA
ARCHITEKTURA:	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI	PO/KK/158/2007		ARCHITEKTURA PROJ. BUD.
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. JOANNA LUBELSKA	PO/KK/157/2007		DATA MARZ. 2012
WSPÓŁPRACA:	MGR INŻ. ARCH. IZABELA WITEK	-		NR. RYS. A05a