
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ WINDY
ADRES INWESTYCJI : "
83-140 Gniew, ul. 7 Marca 10"
INWESTOR : Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna
ADRES INWESTORA : 83-110 Tczew ul. 1 Maja 2
BRANŻA : roboty budowlane
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jadwiga Major
DATA OPRACOWANIA : 19.07.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.07.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Demontaż urządzeń wraz z utylizacją				
1 d.1	KNR 7-33 0105-03 analogia	Demontaż dźwigów szpitalnych- do 4 przystanków wraz z wywozem i utylizacją R=0,3	kpl.	1.000		
Razem dział: Demontaż urządzeń wraz z utylizacją						
2		Roboty budowlane - adaptacja szybu windowego				
2 d.2	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.	8.000		
3 d.2	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.	8.000		
4 d.2	KNR 4-01 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm	m	14.400		
5 d.2	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	14.400		
6 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych NP 160 mm	m	14.400		
7 d.2		Połączenie belek stalowych pręt fi 12mm RO 26,9/3.4	szt	20.000		
8 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m	20.600		
9 d.2	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m	38.600		
10 d.2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	2.038		
11 d.2	KNR 7-28 0207-04	Przebiecie otworów w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 200 mm	otw.	1.000		
12 d.2	KNR 7-28 0210-01	Roboty pomocnicze przy montażu dźwigów towarowo-osobowych - wysokość szybu do 18 m	szyb.	1.000		
13 d.2	KNR 7-34 0117-03	Zabezpieczenie otworów drzwiowych	szt.	4.000		
14 d.2	KNR-W 2-05 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszień i osłon o masie elementu do 50 kg	t	0.081		
15 d.2	KNPnRPDE 21- 51c	Montaż drzwi kabinowych automatycznych	kpl.	4.000		
Razem dział: Roboty budowlane - adaptacja szybu windowego						
3		Prace budowlane wykończeniowe				
16 d.3	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²	24.951		
17 d.3	KNR 2-02 2006-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m ²	4.600		
18 d.3	KNR 7-34 0118-03	Malowanie dwukrotne farbą olejną ścian i sufitów	m ²	65.190		
19 d.3	KNR 7-34 0118-01	Czyszczenie konstrukcji z rdzy	m ²	6.048		
20 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	233.394		
21 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	233.394		
22 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	51.100		
23 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	182.292		
Razem dział: Prace budowlane wykończeniowe						
4		Dostawa urządzenia dźwigowego				
24 d.4	KNR 7-33 0105-03	Montaż dźwigów szpitalnych z drzwiami centralnymi dwuskrzydłowymi o nośności do 1000 kg o szybkości 0.6 m/s - do 4 przystanków	kpl.	1.000		
25 d.4		Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego	kpl	1.000		
Razem dział: Dostawa urządzenia dźwigowego						
5		Dokumentacja powykonawcza, szkolenia				
26 d.5		Wykonanie dokumentacji powykonawczej, koszty szkoleń	kpl	1.000		
27 d.5	KNR 7-33 0108-05	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do 1000 kg do 4 przystanków	kpl.	1.000		
Razem dział: Dokumentacja powykonawcza, szkolenia						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: